

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura e tinteggio facciate dell'edificio ad uso residenziale popolare di Via Bertolotti n.9 - Edificio "il Popolo (Blocco A)

**COMMITTENTE:** Comune di Lovere

Lovere, 19/10/2016

**IL TECNICO**  
Geom. Michele Surini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisorie interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: coppi a canale con dentello per fissaggio al listello in legno, compreso gancio in acciaio per il coppo di copertura (superiore) - garanzia certificata 20 anni dal produttore - I COPPI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI ALL'APPROVAZIONE DELLA DD.LL.. <b>euro (quaranta/02)</b>	m2	40,02
Nr. 2 1.001A	Oneri per redazione di PIMUS, progettazione sbalzi, reti di protezione e mantovane ecc. - per Blocco A <b>euro (centocinquantesi/00)</b>	a corpo	156,00
Nr. 3 1.001B	idem c.s. ...per Blocco B <b>euro (centocinquantesi/00)</b>	a corpo	156,00
Nr. 4 1.001C	idem c.s. ...per Blocco C <b>euro (settantaotto/00)</b>	a corpo	78,00
Nr. 5 1A.001	Oneri della sicurezza e per installazione del cantiere relativo al blocco A comprensivi di: - Installazione quadro elettrico di cantiere con dichiarazione di conformità da parte di impiantista abilitato (quadro, impianto di terra, collegamenti equipotenziali ecc.); - Redazione di POS;  - Oneri per DPI del personale presente in cantiere;  - Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, salvataggio ecc.;  - Esposizione cartellone di cantiere, pratica edilizia e notifica preliminare di cantiere;  - Tutto quant'altro necessario per la realizzazione di un cantiere a perfetta normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  - Oneri per la protezione del tetto con teli plastificati in caso di maltempo durante tutta la durata delle opere; - oneri per il sollevamento e l'abbassamento dei materiali (nolo di gru a torre e/o argano elettrico); - Oneri per la realizzazione della segnaletica stradale di cantiere; - Oneri per l'installazione di luci notturne di segnalazione dei ponteggi ingombranti lato strada; - Oneri per le autorizzazioni necessarie per l'accezzo con mezzi di cantiere in zona a traffico limitato; - Eventuali oneri per depositi cauzionali cauzione da prestare a garanzia della pavimentazione esistente; - Oneri per la stipula di Assicurazioni di Responsabilità Civile (min. €1.000.000) e per polizza All Risks (polizza CAR - min. € 100.000,00); <b>euro (millecentosettanta/00)</b>	a corpo	1'170,00
Nr. 6 1B.001	Oneri della sicurezza e per installazione del cantiere relativo al blocco B comprensivi di: - Installazione quadro elettrico di cantiere con dichiarazione di conformità da parte di impiantista abilitato (quadro, impianto di terra, collegamenti equipotenziali ecc.); - Redazione di POS;  - Oneri per DPI del personale presente in cantiere;  - Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, salvataggio ecc.;  - Esposizione cartellone di cantiere, pratica edilizia e notifica preliminare di cantiere;  - Tutto quant'altro necessario per la realizzazione di un cantiere a perfetta normativa in materia di sicurezza sul lavoro;  - Oneri per la protezione del tetto con teli plastificati in caso di maltempo durante tutta la durata delle opere; - oneri per il sollevamento e l'abbassamento dei materiali (nolo di gru a torre e/o argano elettrico); - Oneri per la realizzazione della segnaletica stradale di cantiere; - Oneri per l'installazione di luci notturne di segnalazione dei ponteggi ingombranti lato strada; - Oneri per le autorizzazioni necessarie per l'accezzo con mezzi di cantiere in zona a traffico limitato; - Eventuali oneri per depositi cauzionali cauzione da prestare a garanzia della pavimentazione esistente; - Oneri per la stipula di Assicurazioni di Responsabilità Civile (min. €1.000.000) e per polizza All Risks (polizza CAR - min. € 100.000,00); <b>euro (millecentosettanta/00)</b>	a corpo	1'170,00
Nr. 7 1C.001	Oneri della sicurezza e per installazione del cantiere relativo al blocco A comprensivi di: - Installazione quadro elettrico di cantiere con dichiarazione di conformità da parte di impiantista abilitato (quadro, impianto di terra, collegamenti equipotenziali ecc.); - Redazione di POS;  - Oneri per DPI del personale presente in cantiere;  - Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, salvataggio ecc.;  - Esposizione cartellone di cantiere, pratica edilizia e notifica preliminare di cantiere;  - Tutto quant'altro necessario per la realizzazione di un cantiere a perfetta normativa in materia di sicurezza sul lavoro;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oneri per la protezione del tetto con teli plastificati in caso di maltempo durante tutta la durata delle opere;</li> <li>- oneri per il sollevamento e l'abbassamento dei materiali (nolo di gru a torre e/o argano elettrico);</li> <li>- Oneri per la realizzazione della segnaletica stradale di cantiere;</li> <li>- Oneri per l'intallazione di luci notturne di segnalazione dei ponteggi ingombranti lato strada;</li> <li>- Oneri per le autorizzazioni necessarie per l'accezzo con mezzi di cantiere in zona a traffico limitato;</li> <li>- Eventuali oneri per depositi cauzionali cauzione da prestare a garanzia della pavimentazione esistente;</li> <li>- Oneri per la stipula di Assicurazioni di Responsabilità Civile (min. €1.000.000) e per polizza All Risks (polizza CAR - min. € 100.000,00);</li> </ul> <p><b>euro (millecentosettanta/00)</b></p>	a corpo	1'170,00
Nr. 8 A2.03.010.05 0.a00	Demolizione manuale di copertura, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: manto di copertura <b>euro (tredici/13)</b>	m2	13,13
Nr. 9 A2.03.010.05 0.c00	idem c.s. ...di presidio: lastra ondulata fibrobittuminosa <b>euro (due/36)</b>	m2	2,36
Nr. 10 A2.03.010.05 0.d00	idem c.s. ...di presidio: assito (valutato per la sua superficie effettiva) <b>euro (sette/02)</b>	m2	7,02
Nr. 11 A2.03.010.12 5	Rimozione di sottofondi in genere, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio (per ogni cm di spessore): <b>euro (uno/51)</b>	m2/cm	1,51
Nr. 12 A2.03.010.17 5	Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio <b>euro (uno/97)</b>	m	1,97
Nr. 13 A2.03.010.18 0.b00	Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate, parapetti, cancelli (misura minima 2,00 m2), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, esclusi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio: per eventuale successivo recupero, compreso l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile <b>euro (diciassette/90)</b>	m2	17,90
Nr. 14 A2.03.020.00 5.b00	Solo carico di materiali di risulta, già accatastati in cantiere e al piano di carico dell'autoveicolo, esclusi gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero: con mezzo meccanico <b>euro (sei/75)</b>	m3	6,75
Nr. 15 A2.03.020.00 5.c00	idem c.s. ...e smaltimento/recupero: sovrapprezzo per eventuale utilizzo di gru <b>euro (ventitre/62)</b>	m3	23,62
Nr. 16 A2.03.020.01 0.a00	Solo trasporto di materiali e materiali di risulta, già su autocarro, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: autocarro di portata utile fino a 4 t, fino alla distanza di 10 km, a viaggio <b>euro (quarantasei/80)</b>	cad	46,80
Nr. 17 A2.03.020.01 0.b00	idem c.s. ...portata utile maggiore di 4 t, fino alla distanza di 10 km <b>euro (nove/36)</b>	m3	9,36
Nr. 18 A2.03.020.02 0.a00	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, costituiti da macerie edili (cemento, cemento armato, mattoni, mattonelle e ceramiche) senza legno, plastica o altre impurità (CER 170904 - rifiuti speciali non pericolosi) <b>euro (sette/31)</b>	t	7,31
Nr. 19 A2.03.020.02 0.d00	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A2.3.20.25, esclusi il carico, il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: guaine bituminose (CER 170302 rifiuti speciali non pericolosi) <b>euro (centosessantaquattro/42)</b>	t	164,42
Nr. 20 A2.03.020.02 0.e00	idem c.s. ...di laboratorio: legno trattato con impregnanti, smalti e collanti (CER 170201 - rifiuti speciali non pericolosi) <b>euro (sessantasei/34)</b>	t	66,34
Nr. 21 A2.03.020.02 5.a00	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): **se conferiti in discariche per rifiuti inerti <b>euro (due/34)</b>	t	2,34
Nr. 22 A2.03.040.05 0.d00	Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: a giunti chiusi con tavole di larice da 24 mm + AGGIUNTA TRATTAMENTO ANTITARLO <b>euro (ventisette/60)</b>	m2	27,60
Nr. 23	Formazione di assiti in legno, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A2.03.040.05 0.h00	sovrapprezzo per trattamento con una mano di impregnante antitarlo e antimuffa <b>euro (dieci/18)</b>	m2	10,18
Nr. 24 A2.03.040.05 5	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno <b>euro (cinque/23)</b>	m2	5,23
Nr. 25 A2.03.040.06 0	Fornitura e posa in opera di membrana traspirante impermeabile per coperture e solai, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: membrana impermeabile sopra coibentazione tecnica, tipologia da concordare cob DD.LL. <b>euro (sei/90)</b>	m2	6,90
Nr. 26 A2.03.040.07 0.i00	Copertura di tetto con tegole in laterizio, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 2,5 x 5 cm ad interasse di 33 cm circa, esclusi colmi e compluvi, compresi cuffia di aerazione in ragione di 1 ogni 20 m2 accessori per sigillatura e fissaggio e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: ** maggiorazione per colmo ventilato in rotoli CON SISTEMA BREVETTATO E CERTIFICATO <b>euro (tredici/43)</b>	m	13,43
Nr. 27 A2.03.040.07 5	Fornitura e posa di elemento parapasseri a pettine in PVC, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno <b>euro (cinque/70)</b>	m	5,70
Nr. 28 A2.03.080.01 5.c01	Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate, eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo, queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da: Polistirene Espanso Estruso (XPS) - lastra superficie liscia, con pelle - bordo battentato sui 4 lati - densità 35 kg/m3 - lambda utile 0,035 W/m K, spessore 70 mm: è compreso ogni eventuale onere per il fissaggio con listelli in legno eventuali: <b>euro (quattordici/75)</b>	m2	14,75
Nr. 29 D0.03.005.00 5.alu	Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o contrangolo ogni 10 - 15 m), COMPRESA ogni assistenza muraria alla posa in opera: in lastra di ALLUMINIO 10/10 mm colore testa di moro sviluppo 50 cm <b>euro (quarantasette/97)</b>	m	47,97
Nr. 30 D0.03.005.00 5.d02	idem c.s. ...15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm sviluppo 50 cm <b>euro (cinque/81)</b>	kg	5,81
Nr. 31 D0.03.010.01 0.alu	Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale,COMPRESA assistenza muraria alla posa in opera: in lastra di ALLUMINIO 10/10 mm colore testa di moro sviluppo 50 cm <b>euro (ventidue/62)</b>	m	22,62
Nr. 32 D0.03.010.01 0.alu	Fornitura in opera di scossaline forate per falde normali di tetto, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno , COMPRESA ogni assistenza muraria alla posa in opera: in lastra di ALLUMINIO 10/10 mm colore testa di moro sviluppo 33 cm FORATA PER VENTILAZIONE <b>euro (sedici/18)</b>	ml	16,18
Nr. 33 D0.03.010.01 0.d04	Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.15.5 o A2.5.15.5: in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm sviluppo 50 cm <b>euro (quattro/73)</b>	kg	4,73
Nr. 34 D0.03.010.01 5.alu	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno per colonne, le curve e i raccordi ed COMPRESI i pezzi con lavorazione speciale nonchè l'assistenza muraria alla posa in opera: in lastra di ALLUMINIO 10/10 mm colore testa di moro diametro 10 cm spessore 6/10 <b>euro (tredici/26)</b>	m	13,26
Nr. 35 D0.03.010.01 5.h00	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno per colonne, le curve e i raccordi ed esclusi i pezzi con lavorazione speciale nonch, l' assistenza muraria alla posa in opera per la quale ved. A1.5.15.5 o A2.5.15.5: lamiera preverniciata diametro 10 cm spessore 6/10 <b>euro (sei/33)</b>	kg	6,33
Nr. 36 P0.03.010.03 5.d00	Tinteggiatura con idropitture a due mani su pareti e soffitti intonacati a civile nuovi, esterni su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo), sul fondo già isolato: ** con materiale al quarzo <b>euro (quattro/60)</b>	m2	4,60
Nr. 37 P0.03.025.00 5	Preparazione di superfici in legno già verniciate mediante spazzolatura, scartavetratura anche con impiego di dischi pulitori e raschiatura delle parti deteriorate. <b>euro (quattro/19)</b>	m2	4,19
Nr. 38 Y0.01.005.03 5.a00	Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto, montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno, esclusi i teli di protezione e mantovane), esclusi gli oneri per il PIMUS e per l'eventuale progettazione, escluse le sovrapposizioni d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione <b>euro (undici/68)</b>	m2	11,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 Y0.01.005.03 5.b00	idem c.s. ...volta sola: ogni mese successivo o frazione <b>euro (uno/40)</b>	m2	1,40
Nr. 40 Y0.01.005.04 5	Nolo di protezione di ponte di facciata, in teli o rete di materia plastica, applicata su ponteggio esistente, eseguita una volta sola; compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali <b>euro (uno/90)</b>	m2	1,90
Nr. 41 z.001	FORMAZIONE DI GRONDA A SBALZO COME SEGUE: fornitura e posa in opera di n. 5 mensole in legno massiccio dim. 16*20*80 per formazione di nuova gronda a sbalzo a protezione del salto di quota dei 2 tetti (tra tetto A e tetto B) e relativi travetti in legno massiccio, comprensivo di: piastra metallica zincata, tasselli, resine di fissaggio, con finiture come gronda esistente (vedasi particolare costruttivo di progetto - dimensione nuova gronda ml 13,00x0,80 (per larghezza 0,80 verificare passo travetti attuale), nulla escluso <b>euro (millecentosettanta/00)</b>	a corpo	1'170,00
Nr. 42 Z.002	Formazione di intercapedine d'aria cm 4 per ventilazione, mediante fornitura e posa di listelli in legno d'abete da cm 5*4; Nella lavorazione è compresa la smussatura degli spigoli per facilitare la posa di soprastante membrana traspirante impermeabile (questa valutata a parte) <b>euro (due/73)</b>	mq	2,73
Nr. 43 Z.003	Manutenzione straordinaria dei comignoli esistenti mediante rimozione riposizionamento cappello di copertura, reintonacatura, tinteggiatura, e appositionedi griglie antipassero sui tubi di ventilazione inseriti nel comignolo (lattonerie e piombi a parte), il tutto per il restauro a perfetta regola d'arte (nulla escluso): <b>euro (centonovantacinque/00)</b>	cadauno	195,00
Nr. 44 Z.004	Fornitura, posa in opera e assistenza muraria alla posa in opera di nuove converse in piombo per comignoli, dimensioni comignolo fino a cm 100*50, compreso ogni onere per saldatura a stagno, nulla escluso <b>euro (centocinquantasei/00)</b>	cadauno	156,00
Nr. 45 Z.005	Fornitura e posa in opera di porta antenna tipo parabolico in ferro zincato, idoneo anche all'installazione di antenna parabolica, cablaggio antenna escluso <b>euro (centonovantacinque/00)</b>	cadauno	195,00
Nr. 46 Z.005	Sistemi di sicurezza anticaduta dall'alto. Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio certificati e conformi alla normativa UNI EN 795:2002, in parte in classe A2 (n. 13 ganci) e in parte in classe C (n. 2 pali da getto fino al solaio orizzontale sottostante, kit fissaggio, embrice, tenditore, guaina termorestringente, fune in acciaio da 8/10 mm, morsetto) comprensivi di dichiarazione di corretta messa in opera, inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli, fascicolo tecnico che costituisca manuale d'uso e manutenzione, e collaudo finale del sistema: Per struttura in parte in c.a. e laterizio e in parte in tavelloni. <b>euro (millecentosettanta/00)</b>	a corpo	1'170,00
Nr. 47 Z.006	Cappotto salto tra blocco A e B: Realizzazione di cappotto termico impermeabilizzante su superfici verticali anche per piccole porzioni, con sistema tipo Rofix dalle seguenti caratteristiche: 1) Applicazione a muro di colla Rofix Optiflex; 2) Applicazione di pannello in polistirene espanso idrofobizzato nella massa (impermeabile) Rofix Steinodur, sp. cm 10; 3) Realizzazione di chiodatura con chiodi in PVC in ragione di n. 5/6 per mq; 4) Stesura di 1^ mano di colla Rofix Optiflex; 5) Applicazione di rete Rofix Alcali resistente 160 maglia 4*4 ø50; 6) Stesura di 2^ mano di colla Rofix Optiflex; 7) Finitura con intonachino Rofix acrilico, colori base da concordare con DD.LL.: nulla escluso per dare il lavoro perfattamente finito a regola d'arte <b>euro (quarantasei/80)</b>	mq	46,80
Nr. 48 Z.007bA	RIFACIMENTO TINTEGGIATURA FACCIATE COME SEGUE: - Preparazione di superfici esistenti con rimozione e ricostruzione delle parti ammalorate e non aderenti; - Rasatura con collante e rete in fibra; - Finitura con intonachino colorato silossanico Rofix, sp. monimo 1 mm; Misurazione vuoto per pieno in presenza di spallette da rasare, deduzione in presenza di contorni in pietra. <b>euro (ventitre/40)</b>	mq	23,40
Nr. 49 Z.007bAbis	RIFACIMENTO TINTEGGIATURA FACCIATE COME SEGUE: - Preparazione di superfici esistenti con rimozione e ricostruzione delle parti ammalorate e non aderenti, anche con riporto di materiale per il raggiungimenti di superficie planare; - Applicazione di isolante fissativo fibrato; - Applicazione di pittura al quarzo silossanica in n. 2 mani, colori tenui da concordare con DD.LL.; - E' compreso ogni onere per la protezione dei serramento, delle parti lapidee e ogni altro onere per il compimento dei lavori a perfetta regola d'arte. Misurazione vuoto per pieno in presenza di spallette da rasare, deduzione in presenza di contorni in pietra: il tutto per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte, nulla escluso <b>euro (dieci/92)</b>	m2	10,92
Nr. 50 Z.007bB	RIFACIMENTO TINTEGGIATURA FACCIATE COME SEGUE: - Preparazione di superfici esistenti con rimozione e ricostruzione delle parti ammalorate e non aderenti; - Finitura con tinteggiatura silossanica data a 2 mani; Misurazione vuoto per pieno in presenza di spallette da rasare, deduzione in presenza di contorni in pietra. <b>euro (dieci/53)</b>	mq	10,53
Nr. 51 Z.007bC	idem c.s. ...contorni in pietra. <b>euro (dieci/53)</b>	mq	10,53
Nr. 52	Manutenzione ante ammalorate mediante asportazione, raschiatura, pulizia, ricostruzione parti ammalorate, ritinteggiatura con vernice		

