

Comune di Lovere
Provincia di Bergamo

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIGUARDANTE L'ESECUZIONE
DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEL
PERIMETRO DELLA NECROPOLI - VIA F.Martinoli - Lovere (BG)

COMMITTENTE: COMUNE DI LOVERE

Lovere, 05/03/2013



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Francesca Chierici

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 voce p.02	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, trovanti rocciosi, residui di murature di volume superiore a 0,2 m3 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore a 3,50 m compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo, esclusa l'armatura necessaria alle pareti di scavo e gli oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34 della CCAA di BG) o per il conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi A.4.10.33 CCAA di BG), da documentarsi: con escavatore meccanico, compresi accantonamento sul ciglio e successivo reinterro	mc	3'135,00			
	SOMMANO...					
2 voce p.03	Sorveglianza archeologica a qualsiasi tipo di sbancamento meccanico eseguito in prossimità o superiormente a giacimenti archeologici, o dovunque ne sia presupponibile l'esistenza. Escluso lo sbancamento, da calcolarsi a parte, e compreso posizionamento e rilievo delle trincee, la documentazione fotografica, documentazione US (unità stratigrafica) anche di strati di riporto o geologici e una relazione scritta e il posizionamento topografico.	giorno da 8 ore	16,00			
	SOMMANO...					
3 voce p.04	Sovraprezzo per operazioni di postscavo, quali controllo, riordino e informatizzazione di giornale di scavo, schede di U.S., matrix, documentazione fotografica; redazione delle piante di fase e generali, in scala 1:20 oppure 1:50; redazione di relazione finale di scavo; sistemazione definitiva dei reperti. Calcolata nel 20% degli importi relativi al costo della sorveglianza archeologica. (vedasi voce precedente)	%	20,00			
	SOMMANO...					
4 voce p.05	Scavo a sezione obbligata in contesto archeologico non stratigrafico, da eseguirsi in terreni e rocce sciolte di qualsiasi natura, al di sopra della quota di presumibile interesse archeologico, o anche, per opportuno riscontro, a lato di terreni di interesse archeologico. Da condursi manualmente con l'uso di attrezzatura pesante (pala, piccone e simili o all'occorrenza con cazzuola). Comprensivo della realizzazione di scarpe o di un'accurata rifinitura delle pareti, onde facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico a quote sottostanti, e corredato di documentazione secondo necessità, nonché dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L. Comprensivo di raccolta e prima sistemazione dei reperti	mc	20,00			
	SOMMANO...					
5 voce p.06	Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio-alta difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera (cazzuola, sessola e simili) ed eventuale setacciatura del terreno di risulta, corredato da documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche) e delle operazioni di post scavo. Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel perimetro del cantiere indicato dalla D.L. e successivo reinterro, Comprensivo di raccolta dei reperti	mc	40,00			
	SOMMANO...					
Parziale LAVORI A MISURA euro						
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CANTIERI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



