

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

FATTORE DI COSTO	Quantità	Durata presunta	Utilizzo in cantiere	Coeff. utilizzo	Costo unitario	Costo Totale
SEGNALETICA DI SICUREZZA						
Segnale multiplo in alluminio di dimensioni 100x140 cm.	1	24 mesi	2 mesi	0.08	65,33	5,20
Segnali di pericolo e divieto dimensioni 33x22 cm.	4	36 mesi	2 mesi	0.06	3,07	0,18
Palo tubolare sostegno cartelli	1	36 mesi	2 mesi	0.06	5,68	0,34
SERVIZIO LOGISTICO-ASSISTENZIALE						
PRESIDI SANITARI E ANTINCENDIO						
Cassetta medicazioni	1	12 mesi	2 mesi	0.16	90,00	14,40
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE						
Tuta da lavoro	2	6 mesi	2 mesi	0.34	60,00	20,40
Scarpe antinfortunistiche	2	6 mesi	2 mesi	0.34	40,00	13,60
Casco protettivo	2	12 mesi	2 mesi	0.16	5,00	0,80
Guanti contro rischi meccanici	2	2 mesi	2 mesi	1.00	9,00	9,50
Occhiali	1	12 mesi	2 mesi	0.16	6,00	0,96
Mascherine anti polvere	1	1 giorno	10 giorni	10	0,50	5,00
Imbragatura anticaduta	1	60 mesi	2 mesi	0.034	75,00	25,50
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COLLETTIVA						
Ponteggi (€/mq 1° mese 7.50– altri 0.80)			2 mesi			425,72
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CANTIERE						
Direttore Tecnico	1		5 ore		41,32 €/h	206,60
Maestranze	4		5 ore		22,00 €/h	110,00
Controllo periodico attrezzature eseguito da preposto	1		4 ore		22,00 €/h	88,00
Incremento tempo lavorativo per l'esecuzione delle procedure di sicurezza	2		4 ore		22,00 €/h	88,00
TOTALE					€.	1.000,00